Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 10/09/2020 16:01:26

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 19 /XN-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2020*

BẢN XÁC NHẬN

Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản đất sét, đất san lấp dư thừa thu hồi trong quá trình thi công Công trình: Dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng Cù Cẩn, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Xét đề nghị của Công ty TNHH Phú Điền tại Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thi công Công trình: Dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng Cù Cẩn, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa số 139/ĐK-PĐ ngày 27/8/2020; đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 1454/UBND ngày 21/7/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3130/STNMT-KS ngày 04/9/2020.

XÁC NHẬN:

1. Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản đất sét, đất san lấp dư thừa thu hồi trong quá trình thi công Công trình: Dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng Cù Cẩn, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

a) Khu vực khai thác có diện tích 5,90 ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ từ R1 đến R14 (theo hệ tọa độ (VN2000) nêu tại Phụ lục kèm theo;

b) Khối lượng khoáng sản đất đăng ký thu hồi là 22.110m^3, trong đó:

- Đất sét có khả năng làm gạch: 12.852m^3;

- Đất làm vật liệu san lấp: 9.258m^3.

c) Công suất khai thác: 22.110m^3/năm;

d) Mức sâu khai thác: Từ mức +0,01m đến mức +1,42m; cao trình thiết kế thấp nhất cos +7,90m;

đ) Kế hoạch khai thác:

TT	Thời gian dự kiến khai thác	Khu vực khai thác và cải tạo hoàn thiện mặt bằng
1	12 tháng kể từ ngày Bản xác nhận này có hiệu lực thi hành.	- Thu dọm mặt bằng, lên ga xác định kích thước từng lô theo thiết kế. - Bóc lớp mặt bằng - Thu hồi nguyên liệu - San lấp mặt bằng hoàn trả lớp đất khai quật trên (nếu có) - San trả đều lớp đất màu và cày xới hoàn thiện mặt bằng.

e) Thiết bị, khai thác, thu hồi khoáng sản:

TT	Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật, số lượng	Nước sản xuất	Tình trạng thiết bị
1	Xe đào bánh xích, dung tích gầu 1,2 m^3, công suất động cơ 178 HP, trọng lượng bản thân 27,8 tấn, số lượng 02 chiếc	Hàn Quốc	Máy cũ đã qua sử dụng
2	Xe ủi bánh xích D5, ký hiệu D5P-1S hiệu KOMATSU, số lượng 01 chiếc	Nhật bản	Máy cũ đã qua sử dụng
3	Xe ủi bánh xích D4, ký hiệu D4HLGP, công suất 96 HP, biển số 76XA-0870, trọng lượng bản thân 9,25 tấn, số lượng 01 chiếc	Nhật bản	Máy cũ đã qua sử dụng
4	Xe ủi bánh xích D3, ký hiệu KOMATSU D31P-17, Động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel, số lượng 01 chiếc	Nhật bản	Máy cũ đã qua sử dụng
5	Xe tải ben tải trọng 8 tấn, trọng lượng bản thân 7 tấn, dung tích thùng 7m^3, số lượng 12 chiếc	Trung Quốc	Máy cũ đã qua sử dụng

f) Thời gian đăng ký khai thác: 12 tháng (hai mươi tháng), kể từ ngày Bản xác nhận này có hiệu lực.

2. Công ty TNHH Phú Điền có trách nhiệm thực hiện đúng khu vực đăng ký, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định; thực hiện việc kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khoản 4, Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Giao cho UBND huyện Tư Nghĩa chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghĩa Thắng tổ chức bàn giao mặt bằng (vị trí, diện tích, tọa độ) cho đơn vị thi công; đồng thời chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng Cù Cẩn, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tư Nghĩa theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc khai thác khoáng sản đất sét, đất san lấp dư thừa thu hồi trong quá trình thi công Công trình: Dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng Cù Cẩn, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Phú Điền theo quy định tại điểm 1, 2 Bản xác nhận này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Nguyễn Tăng Bính

Nơi nhận:
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- UBND xã Nghĩa Thắng;
- Công ty TNHH Phú Điền;
- VPUB: PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc416).

Phụ lục 1

Ranh giới, tọa độ khu vực đăng ký thu hồi đất sét, đất san lấp

(Kèm theo Bản xác nhận số 19 /XN-UBND ngày 10 /9/2020 của UBND tỉnh)

Điểm góc	Hệ tọa độ (VN2000)	
	X (m)	Y (m)
R1	1673621.53	572316.08
R2	1673600.47	572323.00
R3	1673663.63	572489.80
R4	1673561.37	572561.85
R5	1673507.74	572703.72
R6	1673524.60	572813.28
R7	1673551.82	572821.58
R8	1673556.14	572794.00
R9	1673716.18	572776.96
R10	1673781.37	572743.34
R11	1673793.39	572685.84
R12	1673777.91	572610.10
R13	1673733.10	572561.94
R14	1673704.16	572575.26
Diện tích: 5,90ha		