

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3179~~ /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 6 năm 2018

V/v điều chỉnh, bổ sung hạng
mục Di dời hệ thống điện thuộc
Tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư
xây dựng mở rộng Quốc lộ 1,
đoạn Km1027 - Km1045+780,
tỉnh Quảng Ngãi

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4.670
	Ngày: 06.16.18
	Chuyên:

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1250/SGTVT-QLCL ngày 31/5/2018 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục Di dời hệ thống điện thuộc Tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến đề xuất của Sở Công thương tại Công văn số 968/SCT-QLNL ngày 28/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Đoạn qua xã Bình Hiệp: Điều chỉnh, bổ sung nối dài một số khoảng trụ để thuận tiện cho việc di dời lưới điện của các hộ dân ra khỏi phạm vi thi công của dự án, cụ thể:

- 26 khoảng trụ với chiều dài khoảng 840m về hướng Bắc và nhánh rẽ Tây Bắc đối với đoạn từ trụ số 06-09, xuất tuyến Đông, thuộc TBA xóm Vạn An, xã Bình Hiệp tại vị trí trụ số 8/1/1.

- 04 khoảng trụ với chiều dài khoảng 160m về hướng Bắc đối với đoạn từ trụ số 18-18/2 và 04 khoảng trụ với chiều dài khoảng 160m về hướng Bắc đối với đoạn từ trụ ~~17-17/2~~ 17/2 thuộc TBA Bình Hiệp 1.

- 04 khoảng trụ với chiều dài khoảng 160m về hướng Nam tại vị trí trụ 6B/4 và đồng thời tại vị trí này phát sinh nhánh rẽ băng đường Tây Nam thêm 04 khoảng trụ với chiều dài khoảng 160m, thuộc TBA Bình Hiệp 2.

b) Đoạn qua xã Bình Long:

- Đối với TBA Bình Long 2: Điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với điều kiện địa hình:

+ Tại trụ số I/4-6/2: điều chỉnh trụ đôi 2xBTLT 8,4B sang trụ đơn BTLT 12B.

+ Tại trụ số I/4-2: điều chỉnh chiều cao trụ từ 8,4m lên 10,5m.

+ Tại hai trụ số I/4-3 và I/4-4: Bổ sung 02 bộ xà lệch để đưa dây dẫn điện ra khỏi ban công nhà dân.

- Bổ sung 08 vị trí trụ điện gồm: trụ số 09/XT1; 10/XT1; 11/XT1; 12/XT1, thuộc TBA Châu Ô 1 và trụ số 05/XTN; 06/XTN; 07/XTN; 08/XTN, thuộc TBA Châu Ô 10 để thi công hệ thống rãnh thoát nước dọc.

c) Đoạn qua xã Bình Nguyên: Bổ sung một số nội dung để đưa dây dẫn điện ra khỏi ban công nhà dân, phù hợp với thực tế diện tích GPMB đã bồi thường và đảm bảo mặt diện kinh doanh, buôn bán cho hộ dân:

- Bổ sung 20 bộ xà lệch từ trụ số 10'/XTĐ đến 17'/XTĐ; 10'/XTĐ đến 10'-2/XTĐ; từ trụ số 12/1/XTĐ đến 12/6/XTĐ; từ trụ số 9A/XTĐ đến 9A/3/XTĐ và 01 chụp đầu trụ tại vị trí trụ hiện trạng 09/XTĐ;

- Điều chỉnh cột trụ đôi 2xBTLT 10,5B sang trụ đơn BTLT 10,5C đối với vị trí trụ số 12'/XTĐ và 2xBTLT8,4B sang BTLT8,4C đối với các vị trí trụ từ 9A/1/XTĐ đến 9A/3/XTĐ thuộc TBA Bình Nguyên 4.

d) Đoạn qua xã Bình Trung: Điều chỉnh vị trí trụ đỡ số I/10/5/XT1 thuộc TBA Vườn Quang từ trụ TBLT 8,4A sang loại cột đèn chiều sáng 8m, để phù hợp với thực tế diện tích GPMB đã bồi thường và đảm bảo mặt diện kinh doanh, buôn bán cho hộ dân.

e) Đoạn qua thị trấn Châu Ô: Bổ sung 01 vị trí trụ điện số I/8/XT1 để thi công hệ thống rãnh thoát nước dọc và 05 bộ xà lệch để đưa dây dẫn điện ra khỏi ban công nhà dân, từ trụ số I/1/1/XTB đến I/1/5/XTB thuộc TBA Châu Ô 5.

2. Kinh phí xây dựng dự kiến điều chỉnh, bổ sung: Khoảng 2,7 tỷ đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định), từ nguồn dự phòng chi của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh, bổ sung trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.342.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng