

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Ba Tư**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 2416.....
ĐẾN	Ngày: 05/04/16
	Chuyên:.....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Ba Tư;

Theo đề nghị của Thường trực Huyện ủy Ba Tư tại Tờ trình số 16-TTr/HU ngày 16/3/2016 về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh công trình Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Ba Tư và Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thẩm định tại Công văn số 522/SXD-KTKHXD&HT ngày 29/3/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Ba Tư, cụ thể:

1. Bổ sung các hạng mục: Hệ thống mạng điện thoại, mạng Internet và mạng LAN.

a) Giải pháp thiết kế:

- Mạng điện thoại: Trung tâm thông tin đặt tại tầng 3 (phòng máy chủ). Tại mỗi phòng đặt 01 hộp nối dây 10-20 đôi dùng để đấu nối số máy. Tổng số nút điện thoại là 57 nút, dây dẫn chính từ mạng điện thoại ngoài nhà dẫn vào sử dụng cáp điện thoại 60 đôi, dây dẫn đến các hộp nối sử dụng cáp điện thoại 20 đôi, dây từ ổ cắm đến các hộp nối dây các tầng sử dụng cáp điện thoại 2 đôi. Toàn bộ dây dẫn luôn trong ống nhựa đi ngầm trần, tường.

- Mạng Internet: Trung tâm thông tin đặt tại tầng 3 (phòng máy chủ). Tại tủ trung tâm đặt 01 Switch 24 Port. Tổng số nút mạng Internet là 65 nút, cáp mạng sử dụng loại UTP 5e 4Pair luôn trong ống nhựa D20, D32 đi ngầm trần, tường.

- Mạng LAN: Trung tâm thông tin đặt tại tầng 3 (phòng máy chủ). Tại tủ trung tâm đặt 01 Switch 24 Port. Tổng số nút mạng là 27 nút, cáp mạng sử dụng UTP 5e 4Pair luôn trong ống nhựa D20, D32 đi ngầm trần, tường.

b) Chi phí hạng mục bổ sung là 404.597.000 đồng, gồm:

- Chi phí xây dựng: 400.197.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 4.400.000 đồng.

## 2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:

S T T	Danh mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh
		<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>11.286.051.991</b>
1	Chi phí xây dựng	9.165.335.538	9.984.081.000
2	Chi phí Quản lý dự án	286.303.303	226.821.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	669.442.761	690.746.000
4	Chi phí khác:	138.965.662	138.067.000
5	Chi phí dự phòng	1.026.004.726	246.337.000

### Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.

Thực hiện đầy các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 522/SXD-KTKHXD&HT ngày 29/3/2016.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Huyện ủy Ba Tơ (chủ đầu tư); Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: P.CNXD, CBTH;
- Lưu:VT, KTTH viết 178



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng