

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1542/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công
và dự toán các phần việc điều chỉnh, bổ sung và dự toán điều
chỉnh công trình Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý
nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường
Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 và số 1719/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện đa khoa Dung Quất và Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi; Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1016/TTr-BQLDDCN ngày 05/9/2019 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2947/SXD-ĐT&HT ngày 03/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các phần việc điều chỉnh, bổ sung và dự toán điều chỉnh công trình Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi.

Các phần việc bổ sung:

- Nâng cao độ sân nền và đường nội bộ xung quanh bệnh viện (nền lát gạch terrazzo), cải tạo mương thoát nước mưa và các hố thu.

- Cải tạo nhà để xe phía Nam bệnh viện.

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây nguồn cấp điện cho khu xử lý nước thải và nguồn điện cho máy bơm của bể nước PCCC.

2. Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện đa khoa Dung Quất và Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi.

3. Loại, cấp công trình các phần việc điều chỉnh: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi..

5. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Châu.

6. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

6.1. Nâng cao độ sân nền và đường nội bộ xung quanh bệnh viện (nền lát gạch terrazzo), cải tạo mương thoát nước mưa và các hố thu.

- Cải tạo nâng cấp sân nền và đường nội bộ hiện trạng với tổng diện tích khoảng 2.755m²; nâng cao trình hiện trạng trung bình khoảng 25cm, lát gạch terrazzo 400x400x30 trên lớp bê tông đệm đá 1x2 M200 dày 10cm và lớp cát tôn nền đầm chặt. Lối vào cổng chính và cổng phụ có kết cấu bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 15cm trên lớp cát đệm tôn nền đầm chặt. Nâng nền nhà bảo vệ khoảng 10cm để đảm bảo cao hơn sân sau khi hoàn thiện (nền lát gạch ceramic 500x500). Sửa chữa, thay lè, sơn mới lại các cánh cổng.

- Nâng mương thoát nước kết hợp thu nước mặt hiện trạng với tổng chiều dài khoảng 97,5m (nâng cao trình mặt khoảng 25cm, thay thế khoảng 10 tấm đan bị hỏng); bổ sung mương thu nước mặt B400 với tổng chiều dài khoảng 69,6m. Kết cấu mương bằng bê tông đá 1x2 M200, đáy đan BTCT (bê tông đá 1x2 M200) chừa lỗ thu nước.

6.2. Cải tạo nhà để xe phía Nam bệnh viện:

- Nhà để xe nhân viên: Diện tích xây dựng khoảng 153m²; thực hiện vệ sinh và sơn lại toàn bộ các cấu kiện bằng thép.

- Nhà để xe bệnh nhân: Tháo dỡ nhà xe hiện trạng đã xuống cấp, xây dựng mới với tổng diện tích khoảng 115 m². Nhà một tầng, chiều cao thông thủy khoảng 3,2m, chiều cao đến đỉnh mái khoảng 5,1m; nền bằng bê tông đá 1x2 M200, mái lợp tôn trên xà gồ thép. Kết cấu cột thép ống kết hợp khung kèo thép hộp vuông tổ hợp hàn; toàn bộ sử dụng thép mạ kẽm, sơn 03 nước.

6.3. Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây nguồn cấp điện cho khu xử lý nước thải và nguồn điện cho máy bơm của bể nước PCCC: Tổng chiều dài đường dây bổ sung khoảng 67m (trong đó cáp ngầm Cu/XLPE/DTSA/PVC-4x25 mm² khoảng 31,5m, Cu/XLPE/DTSA/PVC-4x10 mm² khoảng 35,5m); bổ sung 01 tủ điện và 01 Aptomat 3P-100A.

7. Giá trị dự toán xây dựng công trình:

7.1. Giá trị dự toán xây dựng các phần việc điều chỉnh, bổ sung: **1.361.560.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.212.434.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 31.018.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 78.219.000 đồng
- Chi phí khác: 39.889.000 đồng

7.2. Giá trị dự toán xây dựng công trình điều chỉnh: **10.487.908.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm không tám nghìn đồng).

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị đã được phê duyệt	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+) giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	2.453.805	3.666.239	1.212.434
2	Chi phí thiết bị	5.569.300	5.569.300	0
3	Chi phí QLDA	204.962	235.980	31.018
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	431.179	509.398	78.219
5	Chi phí khác	466.940	506.829	39.889
6	Chi phí dự phòng	1.361.722	162	-1.361.560
	Tổng cộng	10.487.908	10.487.908	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi dự toán được duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy có hiệu quả.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2947/SXD-ĐT&HT ngày 03/10/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ299).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng