

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **1674** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn (Đoạn từ K0+428 đến K0+648) thuộc dự án đầu tư: Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 1328
	Ngày: 25/9/15
	Chuyên: CHỨC VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2014 và ứng trước dự toán năm sau để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 18/8/2015 về việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn (Đoạn từ K0+428 đến K0+648); Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2022/SNNPTNT ngày 26/8/2015 và Tờ trình số 2231/TTr-SNNPTNT ngày 18/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới – Bình Dương, huyện Bình Sơn (Đoạn từ K0+428 đến K0+648) với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới – Bình Dương, huyện Bình Sơn (Đoạn từ K0+428 đến K0+648).

Loại và cấp công trình: Công trình thủy lợi; cấp IV.

2. Thuộc dự án đầu tư: Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Bình Sơn.

4. Nhà thầu lập thiết bản vẽ thi công và tổng dự toán: Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước.

5. Địa điểm xây dựng: xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Diện tích sử dụng đất: khoảng 5.328 m².

7. Quy mô xây dựng:

- Kè: Chiều dài 220 m (đoạn từ K0+428 đến K0+648); Cao trình đỉnh kè: +2,50m; Cao trình đỉnh chân kè: +0,30m; Độ dốc ngang đỉnh kè: 2%, nghiêng 1 mái; Độ dốc mái thân kè: m =2,0; Độ dốc mái chân kè: m =2,0.

- Công trình thuộc kè: 02 công trình

+ Bạc cấp dân sinh: 01 cái.

+ Cổng tiêu: 01 cái; chiều dài L=5,8m; KT(80x100)cm.

8. Giải pháp thiết kế:

a) Kè.

- Chân kè: Bằng rọ đá bọc PVC kích thước (2x1x0,5)m kết hợp lạng thể đá hộc đỡ hộ chân; phía dưới là lớp vải địa kỹ thuật, phía trên cùng xếp rọ đá bọc PVC (2x1x0,5)m.

- Thân kè: Kè mái nghiêng, kết cấu gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M200 kích thước (bxxhδ):(30x30x15cm) liên kết ngầm kiểu âm – dương, lát trong khung bê tông cốt thép; phía dưới là lớp đá dăm (1x2) dày 10cm và dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật. Khung BTCT dài 10m được tạo bởi các giằng ngang và giằng dọc có tiết diện 0,3mx(0,25-:-0,5)m.

- Đỉnh kè: Bằng bê tông cốt thép M250 dày 20cm, phía dưới là lớp giấy dầu nhựa đường và cát gia cố 8% xi măng; phía trong cùng xây đá hộc vữa xi măng M100 kích thước (0,5x0,8)m và trồng cỏ Vetiver rộng 5m.

b) Công trình thuộc kè: Bằng bê tông và bê tông cốt thép.

9. Tổng dự toán xây dựng công trình (làm tròn): 5.190.296.000 đồng.

(Năm tỷ, một trăm chín mươi triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 4.022.557.127 đồng.

+ Chi phí bồi thường, GPMB (Tạm Tính) 360.000.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 87.435.764 đồng.

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 372.330.951 đồng.

+ Chi phí khác: 125.917.426 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 222.055.048 đồng.

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong phạm vi tổng chi phí xây dựng được duyệt.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị nêu tại Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2022/SNNPTNT ngày 26/8/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak825.

