

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **862** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung phương án Cải tạo và chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất dư thừa tại đồng Bao Huỳnh, thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/09/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của UBND thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 27/5/2020; ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1176/STNMT-KS ngày 09/4/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 844/SNNPTNT ngày 06/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung phương án Cải tạo và chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất tại đồng Bao Huỳnh, thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- UBND xã Phổ Phong chịu trách nhiệm tổ chức thi công Công trình theo đúng thiết kế được phê duyệt. Lập đầy đủ thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước và báo cáo công khai việc thu chi tài chính có liên quan đến Công trình.

- Trước khi tổ chức thi công cải tạo, thu hồi đất dư thừa chủ đầu tư yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu hồi đất sét có trách nhiệm đăng ký thu hồi đất sét dư thừa trong quá trình thi công Công trình và thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Khoáng sản.

- Giao UBND thị xã Đức Phổ chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại Điều 1 Quyết định này.

- Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan theo dõi, giám sát việc thu hồi đất sét dư thừa trong quá trình thi công Công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Chủ tịch UBND xã Phổ Phong và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc267).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính

Phụ lục**PHƯƠNG ÁN**

**“Cải tạo và chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất dư thừa tại
đồng Bao Huỳnh, thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong,
thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi”**

*(Kèm theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 18/6/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)*



1. Mục đích cải tạo: Xây dựng lại đồng ruộng có bờ vùng, bờ thửa, đường nội đồng và hạ thấp cao trình tự nhiên để phù hợp với cao trình kênh tưới Núi Ngang, sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới, tăng năng suất cây trồng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

2. Quy mô, địa điểm, thời gian, đơn vị thực hiện

- Quy mô: 14.070,5m²
- Địa điểm: Đồng Bao Huỳnh, thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020
- Chủ đầu tư: UBND xã Phổ Phong

3. Các thông số kỹ thuật chủ yếu và giải pháp thi công

- a. Diện tích thiết kế :** **14.070,5 m² (1,4 ha)**
- Diện tích đưa vào canh tác : **13.611 m² (1,36 ha)**
 - Diện tích đường nội đồng, bờ lô: **236 m²**
 - Diện tích mương tưới tiêu nội đồng: **223,5m²**

b. Khối lượng chủ yếu:

- San ủi mặt bằng **31.392,05m³**

Trong đó:

- + San lấp mặt bằng: **474,39m³**
- + Điều động đi nơi khác: **13.496,55m³**
- + Khối lượng đất khai thác: **10.721,51m³**

+ Bóc lớp đất màu:	3.349,8m ³
+ Trả lại lớp đất màu:	3.349,8m ³
- Cày xới và hoàn thiện mặt bằng:	13.611m ²
- Đào đắp mương tưới tiêu:	298m
+ Khối lượng đào:	29,8m ³
+ Khối lượng đắp:	71,52m ³
- Đắp bờ lô và đường nội đồng:	668m
+ Khối lượng đắp bờ lô đường nội đồng:	1.546,87m ³

c. Giải pháp thi công

- Thực hiện theo đúng thiết kế do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và xây lắp Thạnh Phát lập, công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Minh Phước thẩm tra, Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ thẩm định.

- UBND xã Phổ Phong, đơn vị tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu ghi trong hồ sơ, nhất là số liệu về cao độ hiện trạng và cao độ sau khi được chỉnh trang đồng ruộng, khối lượng đất sét khai thác, khối lượng đất không tận thu làm nguyên liệu điều động đi nơi khác ghi trong thiết kế.

- UBND xã Phổ Phong thực hiện theo đúng các quy định của Luật khoáng sản; nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 844/SNNPTNT ngày 6/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Công văn số 1176/STNMT-KS ngày 09/4/2020.

d. Các bước thi công

- Bước 1: Thu dọn mặt bằng, lên ga để xây dựng kích thước lô theo đúng thiết kế.

- Bước 2: Bóc lớp đất màu bề mặt ruộng dày 0,3m để sang một bên, bóc lớp đất kế tiếp không có khả năng làm gạch (nếu có).

- Bước 3: Khai thác đất nguyên liệu.

- Bước 4: San lấp mặt bằng và hoàn trả lớp đất khai quật nêu trên bước 2 (nếu có).

- Bước 5: Hoàn trả lại lớp đất màu ở bước 2 và hoàn thiện mặt bằng.

4. Chi phí và nguồn vốn thực hiện**a. Chi phí:**

	Tổng vốn đầu tư :	1.420.427.786	đồng.
<i>Trong đó :</i>	- Xây lắp :	411.591.224	đồng.
	- Chi phí khác :	689.144.890	đồng.
	- Thuế Tài nguyên:	319.691.672	đồng.

b. Nguồn kinh phí thực hiện:

Chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, được phép kêu gọi kinh phí đầu tư hỗ trợ của doanh nghiệp hoặc nguồn vốn hợp pháp khác./.